
Modernizacja drogi powiatowej nr 2632 S – ul. Rolna w Zabłociu

Data publikacji: 25.11.2024 18:53

Powiat Cieszyński zakończył rzeczową realizację zadania remontowego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2632 S – ul. Rolna w Zabłociu na odcinku ok. 1,25 km”.

□

Wykonawcą robót była firma **INFRA X Sp. z o.o.** z siedzibą w Bojszowy.

Za realizację zadania odpowiedzialny był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Podpisanie umowy realizacyjnej oraz przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 28.08.2024r., natomiast odbiór końcowy odbył się w dniu 31.10.2024r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie m.in.: rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni, stabilizację ist. gruntu spoiwem hydraulicznym (30cm), podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (20 cm), nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4cm), dowiązania wysokościowego istniejących zjazdów, udroźnienia przepustów pod zjazdami/drogami, oczyszczenia (odmulenia) rowów oraz remontu poboczy (15cm).

Wartość zadania wyniosła ok. 1,2 mln zł.

Dla zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 0,5 mln zł. ze środków Województwa Śląskiego dotyczących finansowania środkami budżetu województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.